

Kosztorys inwestorski 2015-01

Malowanie pokoi biurowych, gościnnych i korytarzy parteru, I, II i III piętra.

Obiekt Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk
Kod CPV 45442180-2
Budowa Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk, pomieszczenia parteru, I, II i III piętra
Inwestor Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Gdańsk 27 wrzesień 2015 r.

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Poddasze	
1.1.	Pokój 301 - półpiętro	
1.2.	Pokój 302	
1.3.	Pokój 303	
1.4.	Pokój 305	
2.	II piętro	
2.1.	Pokoje od 216 do 235b - prawe skrzydło budynku + sala konferencyjna	
2.2.	Pokoje od 210 do 212 oraz 237 do 244 - lewe skrzydło budynku	
2.3.	Pokoje 201, 202, 245, 246 i toalety	
3.	I piętro 101, 102, od 105 do 112, toalety i korytarz	
4.	Parter	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Poddasze		
		1.1. Pokój 301 - półpiętro		
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 3 godz. 2*3	r-g	6,000
		razem	r-g	6,000
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,91+12,51+2,81	m2	19,230
		razem	m2	19,230
3	KNR 2-02 0925/01 +KI	Oślony okien folią polietylenową 0,98*0,87	m2	0,853
		razem	m2	0,853
4	KNR 19-01 0832/04 +KI	Zabezpieczenie stolarki folią drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,1*3*2	m2	13,860
		razem	m2	13,860
5	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku ściany (4,5*2+2,78*2)*2,6-1,0*2,1+(1,5*2+2,53*2)*2,6-1,0*2,1*2-0,9*2,1+(1,5*2+1,8*2)*(2,6-2,1){ponad glazurą} sufity 3,91+12,51+2,81	m2	53,922
		razem	m2	73,152
6	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufity 3,91+12,51+2,81	m2	19,230
		razem	m2	19,230
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 3,91+12,51+2,81	m2	19,230
		razem	m2	19,230
8	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany (4,5*2+2,78*2)*2,6-1,0*2,1+(1,5*2+2,53*2)*2,6-1,0*2,1*2-0,9*2,1+(1,5*2+1,8*2)*(2,6-2,1){ponad glazurą}	m2	53,922
		razem	m2	53,922
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (4,5*2+2,78*2)*2,6-1,0*2,1+(1,5*2+2,53*2)*2,6-1,0*2,1*2-0,9*2,1+(1,5*2+1,8*2)*(2,6-2,1){ponad glazurą}	m2	53,922
		razem	m2	53,922
10	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm gałązki grzejnikowe 4	m	4,000
		razem	m	4,000
		1.2. Pokój 302		
11	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 3 godz. 2*3	r-g	6,000
		razem	r-g	6,000
12	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 14,75+3,17	m2	17,920
		razem	m2	17,920
13	KNR 2-02 0925/01 +KI	Oślony okien folią polietylenową 0,98*0,87*4	m2	3,410
		razem	m2	3,410
14	KNR 19-01 0832/04 +KI	Zabezpieczenie stolarki folią drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,1*2*2	m2	9,240
		razem	m2	9,240
15	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku ściany 2,63*(3,23*2+3,27+2,27+1,45*2+1,8+0,59)-1,0*2,1*2-6,0{glazura} łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,1)*(2,36+1,24+1,16+0,7*2+1,24) sufity 1,45*1,78+3,23*3,27+1,06*0,72*3+2,36*1,24	m2	35,273
		razem	m2	57,554

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufity 1,45*1,78+3,23*3,27+1,06*0,72*3+2,36*1,24	m2	18,359
			razem	m2
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 1,45*1,78+3,23*3,27+1,06*0,72*3+2,36*1,24	m2	18,359
			razem	m2
18	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,63*(3,23*2+3,27+2,27+1,45*2+1,8+0,59)-1,0*2,1*2-6,0{glazura} łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,1)*(2,36+1,24+1,16+0,7*2+1,24)	m2	35,273
			m2	3,922
			razem	m2
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,63*(3,23*2+3,27+2,27+1,45*2+1,8+0,59)-1,0*2,1*2-6,0{glazura} łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,1)*(2,36+1,24+1,16+0,7*2+1,24)	m2	35,273
			m2	3,922
			razem	m2
20	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm gałązki grzejnikowe 4	m	4,000
			razem	m
1.3. Pokój 303				
21	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 3 godz. 2*3	r-g	6,000
			razem	r-g
22	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,95+5,35	m2	18,300
			razem	m2
23	KNR 2-02 0925/01 +KI	Osłony okien folią polietylenową 0,98*0,87*2	m2	1,705
			razem	m2
24	KNR 19-01 0832/04 +KI	Zabezpieczenie stolarki folią drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,1*2*2	m2	9,240
			razem	m2
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-1,8)*(2,18+1,39+1,17+0,72*2+1,39) kuchnia 2,63*(1,38*2+1,43*2)-0,9*2,1-4,0{glazura} pokój - ściany 2,63*(2,85*2+4,63*2+0,72*2)-1,0*2,1 łazienka - sufit 2,18*1,39 kuchnia - sufit 1,38*1,43 pokój - sufit 2,85*4,63	m2	6,283
			m2	8,891
			m2	41,032
			m2	3,030
			m2	1,973
			m2	13,196
			razem	m2
26	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych łazienka - sufit 2,18*1,39 kuchnia - sufit 1,38*1,43 pokój - sufit 2,85*4,63	m2	3,030
			m2	1,973
			m2	13,196
			razem	m2
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów łazienka - sufit 2,18*1,39 kuchnia - sufit 1,38*1,43 pokój - sufit 2,85*4,63	m2	3,030
			m2	1,973
			m2	13,196
			razem	m2
28	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-1,8)*(2,18+1,39+1,17+0,72*2+1,39) kuchnia 2,63*(1,38*2+1,43*2)-0,9*2,1-4,0{glazura} pokój - ściany 2,63*(2,85*2+4,63*2+0,72*2)-1,0*2,1	m2	6,283
			m2	8,891
			m2	41,032
			razem	m2
29	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-1,8)*(2,18+1,39+1,17+0,72*2+1,39)	m2	6,283
		kuchnia 2,63*(1,38*2+1,43*2)-0,9*2,1-4,0{glazura}	m2	8,891
		pokój - ściany 2,63*(2,85*2+4,63*2+0,72*2)-1,0*2,1	m2	41,032
		razem	m2	56,206
30	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		gałązki grzejnikowe (0,55+0,71+1+0,2)*2+2	m	6,920
		razem	m	6,920
		1.4. Pokój 305		
31	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 3 godz. 2*3	r-g	6,000
		razem	r-g	6,000
32	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		20,6+2,57	m2	23,170
		razem	m2	23,170
33	KNR 2-02 0925/01 +KI	Ośłony okien folią polietylenową		
		0,98*0,87*3	m2	2,558
		razem	m2	2,558
34	KNR 19-01 0832/04 +KI	Zabezpieczenie stolarki folią		
		drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,1*2*2	m2	9,240
		razem	m2	9,240
35	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,0)*(1,47*2+1,78*2)	m2	4,095
		ściany 2,63*(5,2*2+6,27*2+0,75*2*6)-1,0*2,1-0,9*2,1-0,7*2,25{glazura}	m2	78,437
		sufit - łazienka 1,47*1,78	m2	2,617
		sufit - pokój 1,6*1,48+1,07*2,38+2,55*6,27+0,75*1,06*2	m2	22,493
		razem	m2	107,642
36	NRRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		sufit - łazienka 1,47*1,78	m2	2,617
		sufit - pokój 1,6*1,48+1,07*2,38+2,55*6,27+0,75*1,06*2	m2	22,493
		razem	m2	25,110
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		sufit - łazienka 1,47*1,78	m2	2,617
		sufit - pokój 1,6*1,48+1,07*2,38+2,55*6,27+0,75*1,06*2	m2	22,493
		razem	m2	25,110
38	NRRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,0)*(1,47*2+1,78*2)	m2	4,095
		ściany 2,63*(5,2*2+6,27*2+0,75*2*6)-1,0*2,1-0,9*2,1-0,7*2,25{glazura}	m2	78,437
		razem	m2	82,532
39	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		łazienka - ściany ponad glazurą (2,63-2,0)*(1,47*2+1,78*2)	m2	4,095
		ściany 2,63*(5,2*2+6,27*2+0,75*2*6)-1,0*2,1-0,9*2,1-0,7*2,25{glazura}	m2	78,437
		razem	m2	82,532
40	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		gałązki grzejnikowe 0,8*6	m	4,800
		razem	m	4,800
		2. II piętro		
		2.1. Pokoje od 216 do 235b - prawe skrzydło budynku + sala konferencyjna		
41	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 4 godz.*18 pokoi biurowych i sala konferencyjna 2*4*19	r-g	152,000
		razem	r-g	152,000
42	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		pokój 216 - serwerownia 2,66*1,44	m2	3,830
		pokój 218 - przedsionek 2,58*2,75	m2	7,095
		pokój 218 2,66*4,5	m2	11,970
		pokój 219 3,21*3,19	m2	10,240

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<p>pokój 220 3,52*6,09</p> <p>pokój 221 2,83*6,09</p> <p>pokój 222 2,79*6,09</p> <p>pokój 223 2,48*6,09</p> <p>pokój 224 5,74*2,62</p> <p>pokój 225 5,74*3,32</p> <p>pokój 226 3,87*2,46</p> <p>pokój 227 3,33*6,02</p> <p>pokój 228 3,02*6,02</p> <p>pokój 230 2,75*6,02</p> <p>pokój 231 2,92*6,02</p> <p>pokój 232 2,96*6,02</p> <p>pokój 233 2,96*6,02</p> <p>pokój 234 2,96*6,02</p> <p>pokój 235 - przedsionek 1,37*2,77</p> <p>pokój 235a 3,12*5,77</p> <p>pokój 235b 2,77*4,25</p> <p>sala konferencyjna 8,65*5,76</p>		
		razem	m2	356,728
43	KNR 2-02 0925/01 +KI	Oślony okien folią polietylenową		
		1,28*2,03*(19+3)	m2	57,165
		razem	m2	57,165
44	KNR 19-01 0832/04 +KI	Zabezpieczenie stolarki folią		
		drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,1*2*22	m2	101,640
		razem	m2	101,640
45	KNR 4-01 1204/08	<p>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku</p> <p>ściany</p> <p>pokój 216 - serwerownia $(2,66*2+1,44*2)*3,09 = 25,338$</p> <p>pokój 218 - przedsionek $(2,58*2+2,75*2)*3,09 = 32,939$</p> <p>pokój 218 $(2,66*2+4,5*2)*3,09 = 44,249$</p> <p>pokój 219 $(3,21*2+3,19*2)*3,09 = 39,552$</p> <p>pokój 220 $(3,52*2+6,09*2)*3,09 = 59,39$</p> <p>pokój 221 $(2,83*2+6,09*2)*3,09 = 55,126$</p> <p>pokój 222 $(2,79*2+6,09*2)*3,09 = 54,878$</p> <p>pokój 223 $(2,48*2+6,09*2)*3,09 = 52,963$</p> <p>pokój 224 $(5,74*2+2,62*2)*3,09 = 51,665$</p> <p>pokój 225 $(5,74*2+3,32*2)*3,09 = 55,991$</p> <p>pokój 226 $(3,87*2+2,46*2)*3,09 = 39,119$</p> <p>pokój 227 $(3,33*2+6,02*2)*2,97 = 55,539$</p> <p>pokój 228 $(3,02*2+6,02*2)*2,97 = 53,698$</p> <p>pokój 230 $(2,75*2+6,02*2)*2,97 = 52,094$</p> <p>pokój 231 $(2,92*2+6,02*2)*2,97 = 53,104$</p> <p>pokój 232 $(2,96*2+6,02*2)*2,97 = 53,341$</p> <p>pokój 233 $(2,96*2+6,02*2)*2,97 = 53,341$</p> <p>pokój 234 $(2,96*2+6,02*2)*2,97 = 53,341$</p> <p>pokój 235 - przedsionek $(1,37*2+2,77*2)*3,11 = 25,751$</p> <p>pokój 235a $(3,12*2+5,77*2)*3,11 = 55,296$</p> <p>pokój 235b $(2,77*2+4,25*2)*3,11 = 43,664$</p> <p>sala konferencyjna $(8,65*2+5,76*2)*3,13 = 90,207$</p> <p>minus okna $-1,28*2,03*(19+3) = -57,165$</p> <p>minus drzwi $-1,1*2,1*26 = -60,06$</p> <p>ściany = 983,361</p> <p>sufity</p> <p>pokój 216 - serwerownia $2,66*1,44 = 3,83$</p> <p>pokój 218 - przedsionek $2,58*2,75 = 7,095$</p> <p>pokój 218 $2,66*4,5 = 11,97$</p> <p>pokój 219 $3,21*3,19 = 10,24$</p> <p>pokój 220 $3,52*6,09 = 21,437$</p> <p>pokój 221 $2,83*6,09 = 17,235$</p> <p>pokój 222 $2,79*6,09 = 16,991$</p> <p>pokój 223 $2,48*6,09 = 15,103$</p> <p>pokój 224 $5,74*2,62 = 15,039$</p> <p>pokój 225 $5,74*3,32 = 19,057$</p>		

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<p>pokój 226 $3,87*2,46 = 9,52$ pokój 227 $3,02*3,0 = 9,06$ pokój 228 $2,87*3,02 = 8,667$ pokój 229 $3,33*6,02 = 20,047$ pokój 230 $2,75*6,02 = 16,555$ pokój 231 $2,92*6,02 = 17,578$ pokój 232 $2,96*6,02 = 17,819$ pokój 233 $2,96*6,02 = 17,819$ pokój 234 $2,96*6,02 = 17,819$ pokój 235 - przedsionek $1,37*2,77 = 3,795$ pokój 235a $3,12*5,77 = 18,002$ pokój 235b $2,77*4,25 = 11,773$ sala konferencyjna $8,65*5,76+0,35*5,76*2*3\{\text{belki}\} = 61,92$ sufity = 368,371 ściany + sufity</p>		
		razem	m2	1.351,732
			m2	1.351,732
46	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		<p>pokój 216 - serwerownia $2,66*1,44$ pokój 218 - przedsionek $2,58*2,75$ pokój 218 $2,66*4,5$ pokój 219 $3,21*3,19$ pokój 220 $3,52*6,09$ pokój 221 $2,83*6,09$ pokój 222 $2,79*6,09$ pokój 223 $2,48*6,09$ pokój 224 $5,74*2,62$ pokój 225 $5,74*3,32$ pokój 226 $3,87*2,46$ pokój 227 $3,02*3,0$ pokój 228 $2,87*3,02$ pokój 229 $3,33*6,02$ pokój 230 $2,75*6,02$ pokój 231 $2,92*6,02$ pokój 232 $2,96*6,02$ pokój 233 $2,96*6,02$ pokój 234 $2,96*6,02$ pokój 235 - przedsionek $1,37*2,77$ pokój 235a $3,12*5,77$ pokój 235b $2,77*4,25$ sala konferencyjna $8,65*5,76+0,35*5,76*2*3\{\text{belki}\}$</p>		
		razem	m2	368,371
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym obmiar j.w. 368,371		
		razem	m2	368,371
48	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		<p>pokój 216 - serwerownia $(2,66*2+1,44*2)*3,09$ pokój 218 - przedsionek $(2,58*2+2,75*2)*3,09$ pokój 218 $(2,66*2+4,5*2)*3,09$ pokój 219 $(3,21*2+3,19*2)*3,09$ pokój 220 $(3,52*2+6,09*2)*3,09$ pokój 221 $(2,83*2+6,09*2)*3,09$ pokój 222 $(2,79*2+6,09*2)*3,09$ pokój 223 $(2,48*2+6,09*2)*3,09$ pokój 224 $(5,74*2+2,62*2)*3,09$ pokój 225 $(5,74*2+3,32*2)*3,09$ pokój 226 $(3,87*2+2,46*2)*3,09$ pokój 227 $(3,33*2+6,02*2)*2,97$ pokój 228 $(3,02*2+6,02*2)*2,97$ pokój 230 $(2,75*2+6,02*2)*2,97$ pokój 231 $(2,92*2+6,02*2)*2,97$ pokój 232 $(2,96*2+6,02*2)*2,97$ pokój 233 $(2,96*2+6,02*2)*2,97$ pokój 234 $(2,96*2+6,02*2)*2,97$</p>		
			m2	25,338
			m2	32,939
			m2	44,249
			m2	39,552
			m2	59,390
			m2	55,126
			m2	54,878
			m2	52,963
			m2	51,665
			m2	55,991
			m2	39,119
			m2	55,539
			m2	53,698
			m2	52,094
			m2	53,104
			m2	53,341
			m2	53,341
			m2	53,341

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<p>pokój 235 - przedsionek $(1,37*2+2,77*2)*3,11$</p> <p>pokój 235a $(3,12*2+5,77*2)*3,11$</p> <p>pokój 235b $(2,77*2+4,25*2)*3,11$</p> <p>sala konferencyjna $(8,65*2+5,76*2)*3,13$</p> <p>minus okna $-1,28*2,03*(19+3)$</p> <p>minus drzwi $-1,1*2,1*26$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>25,751</p> <p>55,296</p> <p>43,664</p> <p>90,207</p> <p>-57,165</p> <p>-60,060</p> <p>983,361</p>
49	KNR 4-01 1204/02	<p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</p> <p>obmiar j.w. 983,361</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>983,361</p> <p>983,361</p>
50	KNR 4-01 1212/28	<p>Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm</p> <p>gałązki grzejnikowe $0,8*2*20$</p> <p>piony $3,03*5+3,13*2$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>32,000</p> <p>21,410</p> <p>53,410</p>
51	KNR 4-01 1212/19	<p>Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych</p> <p>$0,12*0,6*2*(13*2+12*9+11*9+10)$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>34,992</p> <p>34,992</p>
		2.2. Pokoje od 210 do 212 oraz 237 do 244 - lewe skrzydło budynku		
52	Kalkulacja indywidualna	<p>Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt.</p> <p>szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 4 godz. * 11 pomieszczeń $2*4*11$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>r-g</p> <p>r-g</p>	<p>88,000</p> <p>88,000</p>
53	KNR-W 4-01 1216/01	<p>Zabezpieczenie podłóg folią</p> <p>pokój 210 $3,11*5,97$</p> <p>pokój 211 $2,62*5,97$</p> <p>pokój 212 $2,62*5,97$</p> <p>pokój 237 $2,47*6,05$</p> <p>pokój 238 $2,88*6,05$</p> <p>pokój 239 $2,74*6,05$</p> <p>pokój 240 $2,95*6,05$</p> <p>pokój 241 $2,87*6,05$</p> <p>pokój 242 $2,59*6,05$</p> <p>pokój 243 $2,59*6,05$</p> <p>pokój 244 $6,03*3,93$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>18,567</p> <p>15,641</p> <p>15,641</p> <p>14,944</p> <p>17,424</p> <p>16,577</p> <p>17,848</p> <p>17,363</p> <p>15,670</p> <p>15,670</p> <p>23,698</p> <p>189,043</p>
54	KNR 2-02 0925/01 +KI	<p>Ośłony okien folią polietylenową</p> <p>$1,28*2,03*12$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>31,181</p> <p>31,181</p>
55	KNR 19-01 0832/04 +KI	<p>Zabezpieczenie stolarki folią</p> <p>drzwi wraz z ościeżnicami $1,1*2,1*2*13$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>60,060</p> <p>60,060</p>
56	KNR 4-01 1202/09	<p>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2</p> <p>pokój 212 - ściany $(2,62*2+5,97*2)*3,33-1,28*2,03-1,1*2,1$</p> <p>pokój 212 - sufit $2,62*5,97$</p> <p style="text-align: right;">razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>52,301</p> <p>15,641</p> <p>67,942</p>
57	KNR 4-01 1204/08	<p>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku</p> <p>ściany</p> <p>pokój 210 $(3,11*2+5,97*2)*3,33 = 60,473$</p> <p>pokój 211 $(2,62*2+5,97*2)*3,33 = 57,209$</p> <p>pokój 237 $(2,47*2+6,05*2)*3,33 = 56,743$</p> <p>pokój 238 $(2,88*2+6,05*2)*3,33 = 59,474$</p> <p>pokój 239 $(2,74*2+6,05*2)*3,33 = 58,541$</p> <p>pokój 240 $(2,95*2+6,05*2)*3,33 = 59,94$</p> <p>pokój 241 $(2,87*2+6,05*2)*3,33 = 59,407$</p> <p>pokój 242 $(2,59*2+6,05*2)*3,33 = 57,542$</p> <p>pokój 243 $(2,59*2+6,05*2)*3,33 = 57,542$</p> <p>pokój 244 $(6,03*2+3,93*2)*3,33 = 66,334$</p> <p>minus okna $-1,28*2,03*12 = -31,181$</p> <p>minus drzwi $-1,1*2,1*2*10 = -46,2$</p>		

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sciany = 515,824 sufity pokój 210 3,11*5,97 = 18,567 pokój 211 2,62*5,97 = 15,641 pokój 237 2,47*6,05 = 14,944 pokój 238 2,88*6,05 = 17,424 pokój 239 2,74*6,05 = 16,577 pokój 240 2,95*6,05 = 17,848 pokój 241 2,87*6,05 = 17,363 pokój 242 2,59*6,05 = 15,67 pokój 243 2,59*6,05 = 15,67 pokój 244 6,03*3,93 = 23,698 sufity = 173,402 sciany+sufity		
		razem	m2	689,226
			m2	689,226
58	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych pokój 210 3,11*5,97 pokój 211 2,62*5,97 pokój 212 2,62*5,97 pokój 237 2,47*6,05 pokój 238 2,88*6,05 pokój 239 2,74*6,05 pokój 240 2,95*6,05 pokój 241 2,87*6,05 pokój 242 2,59*6,05 pokój 243 2,59*6,05 pokój 244 6,03*3,93		
		razem	m2	18,567
			m2	15,641
			m2	15,641
			m2	14,944
			m2	17,424
			m2	16,577
			m2	17,848
			m2	17,363
			m2	15,670
			m2	15,670
			m2	23,698
		razem	m2	189,043
59	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm pokój 212 - sufit 2,62*5,97		
		razem	m2	15,641
			m2	15,641
60	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm obmiar j.w. 15,641		
		razem	m2	15,641
			m2	15,641
61	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych obmiar j.w. 15,641		
		razem	m2	15,641
			m2	15,641
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym pokój 210 3,11*5,97 pokój 211 2,62*5,97 pokój 212 2,62*5,97 pokój 237 2,47*6,05 pokój 238 2,88*6,05 pokój 239 2,74*6,05 pokój 240 2,95*6,05 pokój 241 2,87*6,05 pokój 242 2,59*6,05 pokój 243 2,59*6,05 pokój 244 6,03*3,93		
		razem	m2	18,567
			m2	15,641
			m2	15,641
			m2	14,944
			m2	17,424
			m2	16,577
			m2	17,848
			m2	17,363
			m2	15,670
			m2	15,670
			m2	23,698
		razem	m2	189,043
63	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych pokój 210 (3,11*2+5,97*2)*3,33 pokój 211 (2,62*2+5,97*2)*3,33 pokój 212 (2,62*2+5,97*2)*3,33 pokój 237 (2,47*2+6,05*2)*3,33 pokój 238 (2,88*2+6,05*2)*3,33 pokój 239 (2,74*2+6,05*2)*3,33 pokój 240 (2,95*2+6,05*2)*3,33 pokój 241 (2,87*2+6,05*2)*3,33 pokój 242 (2,59*2+6,05*2)*3,33 pokój 243 (2,59*2+6,05*2)*3,33		
			m2	60,473
			m2	57,209
			m2	57,209
			m2	56,743
			m2	59,474
			m2	58,541
			m2	59,940
			m2	59,407
			m2	57,542
			m2	57,542

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<p>pokój 245 $(2,9*2+3,4*2)*3,06 = 38,556$ pokój 246 $(3,25*2+5,7*2)*3,5 = 62,65$ toaleta męska - ponad glazurą $(1,0*4+1,15*2+1,5*2)*0,4 = 3,72$ toaleta damska - ponad glazurą $(2,12*2+1,15*2+1,2*2)*0,22 = 1,967$ minus drzwi $-1,1*2,1*6 = -13,86$ minus okna $-(1,06*1,82*5+0,98*0,87) = -10,499$ ściany = 196,725 sufity pokój 201 $2,2*5,7+0,76*2,28+1,25*0,65 = 15,085$ pokój 202 $4,45*2,25+2,13*3,4 = 17,255$ pokój 245 $2,9*3,4 = 9,86$ pokój 246 $2,53*5,7+0,72*2,18 = 15,991$ toaleta męska $4,43 = 4,43$ toaleta damska $3,77 = 3,77$ sufity = 66,391 ściany + sufity</p>		
		razem	m2	263,116
			m2	263,116
75	NNRNKB 7 1134/01.2	<p>Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych</p> <p>pokój 201 $2,2*5,7+0,76*2,28+1,25*0,65$ pokój 202 $4,45*2,25+2,13*3,4$ pokój 245 $2,9*3,4$ pokój 246 $2,53*5,7+0,72*2,18$ toaleta męska $4,43$ toaleta damska $3,77$</p>		
		razem	m2	66,391
76	KNR 4-01 1204/01	<p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym obmiar j.w. 66,391</p>		
		razem	m2	66,391
77	NNRNKB 7 1134/02.2	<p>Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych</p> <p>pokój 201 $(4,2*2+5,7*2)*2,77$ pokój 202 $(5,09*2+5,7*2)*2,75$ pokój 245 $(2,9*2+3,4*2)*3,06$ pokój 246 $(3,25*2+5,7*2)*3,5$ toaleta męska - ponad glazurą $(1,0*4+1,15*2+1,5*2)*0,4$ toaleta damska - ponad glazurą $(2,12*2+1,15*2+1,2*2)*0,22$ minus drzwi $-1,1*2,1*6$ minus okna $-(1,06*1,82*5+0,98*0,87)$</p>		
		razem	m2	196,725
78	KNR 4-01 1204/02	<p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar j.w. 196,725</p>		
		razem	m2	196,725
79	KNR 4-01 1212/28	<p>Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm gałązki grzejnikowe $0,8*2*4$</p>		
		razem	m	6,400
			m	6,400
80	KNR 4-01 1212/19	<p>Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych pokoje 201 i 202 $0,12*0,6*2*12*2$</p>		
		razem	m2	3,456
		razem	m2	3,456
		3. I piętro 101, 102, od 105 do 112, toalety i korytarz		
81	Kalkulacja indywidualna	<p>Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 4 godz.*10 pokoi biurowych $2*4*10$</p>		
		razem	r-g	80,000
			r-g	80,000
82	KNR-W 4-01 1216/01	<p>Zabezpieczenie podłóg folią</p> <p>pokój 101 25,6 pokój 102 5,2 pokój 105 12,56 pokój 106 9,11 pokój 107 15,8 pokój 108 14,9 pokój 109 14,92</p>		
			m2	25,600
			m2	5,200
			m2	12,560
			m2	9,110
			m2	15,800
			m2	14,900
			m2	14,920

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
87	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym obmiar j.w. 174,28	m2	174,280
		razem	m2	174,280
88	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych pokój 101 (5,6+4,37*2)*3,55 pokój 102 (2,08*2+5,2*2)*3,55 pokój 105 (4,02*2+3,12*2)*3,54 pokój 106 (3,65*2+2,87*2)*3,54 pokój 107 (5,74*2+3,62*2)*3,54 pokój 108 (5,74*2+2,6*2)*3,54 pokój 109 (5,74*2+2,6*2)*3,54 pokój 110 (5,74*2+2,33*2+0,15*2)*3,54 pokój 111 (4,71*2+3,09*2)*3,54 pokój 112 (2,88*2+3,09*2)*3,54 toaleta męska (1,05*4+1,35*2+1,36*2)*0,46 toaleta damska (1,85*2+1,5*2+1,07*2)*0,46 korytarz (13,41*2+1,87*2+2,85*2+0,5*2+0,1*4)*3,54 minus drzwi -1,1*2,1*12-1,7*2,1-1,1*2,1*7-0,9*2,1*2 minus okna -(1,06*2,2*14+1,06*1,42+0,4*2,2*2)-1,06*2,2*2	m2	50,907
			m2	51,688
			m2	50,551
			m2	46,162
			m2	66,269
			m2	59,047
			m2	59,047
			m2	58,198
			m2	55,224
			m2	42,268
			m2	4,425
			m2	4,066
			m2	133,316
			m2	-51,240
			m2	-40,577
		razem	m2	589,351
89	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar j.w. 589,351	m2	589,351
		razem	m2	589,351
90	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm gałązki grzejnikowe 0,8*2*11	m	17,600
		razem	m	17,600
91	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych pokoje 201 i 202 0,12*0,6*2*(12*3+11+8*6)	m2	13,680
		razem	m2	13,680
		4. Parter		
92	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryzczt. szacowana ilość roboczogodzin: 2 pracowników * 4 godz.*5 pokoi biurowych 2*4*5	r-g	40,000
		razem	r-g	40,000
93	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1 - przedsionek 3,7 2 - hall 29,1 Pokój 2 10,7 Pokój 3 13,7 5 - komunikacja 4,0 Pokój 4 8,35 7 - dolny podest klatki schodowej 4,92 Pokój 17 10,5 Pokój 18 12,5 17 - portiernia 3,45	m2	3,700
			m2	29,100
			m2	10,700
			m2	13,700
			m2	4,000
			m2	8,350
			m2	4,920
			m2	10,500
			m2	12,500
			m2	3,450
		razem	m2	100,920
94	KNR 2-02 0925/01 + KI	Ośłony okien folią polietylenową 1,06*2,77*4+1,06*1,67*3	m2	17,055
		razem	m2	17,055
95	KNR 19-01 0832/04 + KI	Zabezpieczenie stolarki folią drzwi wraz z ościeżnicami 1,1*2,2*2*6+1,4*2,5*(2+1) boazeria (1,9+1,45+1,3)*1,1 okienka 1,1*1,1*2+1,7*1,1*2	m2	39,540
			m2	5,115
			m2	6,160
		razem	m2	50,815
96	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku ściany 1 - przedsionek (0,1+0,15+1,85+0,15+0,1)*2*4,64 = 21,808 2 - hall (1,4+3,8+2,3+0,4+2+1,65+1,3+1,85+0,5+3,8+1,6)*4,64 = 95,584 Pokój 2 (3,35*2+4,03*2+0,1)*4,68 = 69,545		

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pokój 3 $(4,75+2+2,88*2)*3,52 = 44,035$ 5 - komunikacja $(2,6*2+1,8*2)*3,52 = 30,976$ Pokój 4 $(2,88*2+2,9*2)*3,04 = 35,142$ 7 - dolny podest klatki schodowej $(2,65+1,8+1,4)*3,04 = 17,784$ Pokój 17 $(2,2*2+4,42*2)*4,63 = 61,301$ Pokój 18 $(2,83*2+4,43*2)*4,63 = 67,228$ 17 - portiernia $(1,85*2+2,0*2)*4,63 = 35,651$ minus drzwi $-(1,1*2,1*2*6+1,4*2,5*(2+1)) = -38,22$ minus boazeria $-(1,9+1,45+1,3)*1,1 = -5,115$ minus okna $-(1,06*2,77*4+1,06*1,67*3) = -17,055$ minus okienka $-(1,1*1,1*2+1,7*1,1*2) = -6,16$ sciany = 412,504 sufity 1 - przedsionek $3,7 = 3,7$ 2 - hall $29,1 = 29,1$ 3 - biuro podawcze $10,7 = 10,7$ 4 - hala maszyn $13,7 = 13,7$ 5 - komunikacja $4,0 = 4$ 6 - pokój socjalny $8,35 = 8,35$ 7 - dolny podest klatki schodowej $14,92 = 14,92$ 15 - Administracja 1 $10,5 = 10,5$ 16 - Administracja 2 $12,5 = 12,5$ 17 - portiernia $3,45 = 3,45$ sufity = 110,92 sciany + sufity		
		razem	m2	523,424
		razem	m2	523,424
97	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 1 - przedsionek $3,7$ 2 - hall $29,1$ Pokój 2 $10,7$ Pokój 3 $13,7$ 5 - komunikacja $4,0$ Pokój 4 $8,35$ 7 - dolny podest klatki schodowej $4,92$ Pokój 17 $10,5$ Pokój 18 $12,5$ 17 - portiernia $3,45$		
			m2	3,700
			m2	29,100
			m2	10,700
			m2	13,700
			m2	4,000
			m2	8,350
			m2	4,920
			m2	10,500
			m2	12,500
			m2	3,450
		razem	m2	100,920
98	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym obmiar j.w. $100,92$		
			m2	100,920
		razem	m2	100,920
99	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 1 - przedsionek $(0,1+0,15+1,85+0,15+0,1)*2*4,64$ 2 - hall $(1,4+3,8+2,3+0,4+2+1,65+1,3+1,85+0,5+3,8+1,6)*4,64$ Pokój 2 $(3,35*2+4,03*2+0,1)*4,68$ Pokój 3 $(4,75+2+2,88*2)*3,52$ 5 - komunikacja $(2,6*2+1,8*2)*3,52$ Pokój 4 $(2,88*2+2,9*2)*3,04$ 7 - dolny podest klatki schodowej $(2,65+1,8+1,4)*3,04$ Pokój 17 $(2,2*2+4,42*2)*4,63$ Pokój 18 $(2,83*2+4,43*2)*4,63$ 17 - portiernia $(1,85*2+2,0*2)*4,63$ minus drzwi $-(1,1*2,1*2*6+1,4*2,5*(2+1))$ minus boazeria $-(1,9+1,45+1,3)*1,1$ minus okna $-(1,06*2,77*4+1,06*1,67*3)$ minus okienka $-(1,1*1,1*2+1,7*1,1*2)$		
			m2	21,808
			m2	95,584
			m2	69,545
			m2	44,035
			m2	30,976
			m2	35,142
			m2	17,784
			m2	61,301
			m2	67,228
			m2	35,651
			m2	-38,220
			m2	-5,115
			m2	-17,055
			m2	-6,160
		razem	m2	412,504
100	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar j.w. $412,504$		
			m2	412,504
		razem	m2	412,504
101	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm gałązki grzejnikowe $0,8*2*6$		
			m	9,600

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	9,600
102	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych $0,12*0,6*2*(8+7+8)+0,12*1,1*2*(15+11+3)$		m2	10,968
			razem	m2	10,968

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Poddasze								
1.1. Pokój 301 - półpiętro								
1	Kalkulacja indywidualna Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 6 r-g							
	Robocizna Robotnicy	r-g	1	6				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 19,23 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,057	1,096				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,357	6,865				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 0,853 m2							
	Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,2101	0,179				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0026	0,002				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,3833	0,327				
	Taśma klejąca malarska	m	3	2,559				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 13,86 m2							
	Robocizna Tynkarze gr.II	r-g	0,64	8,87				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,693				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	1,1	15,246				
	Taśma klejąca malarska	m	3	41,58				
	Materiały pomocnicze	%	0,04					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 73,152 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,095	6,949				
	Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	kg	0,3	21,946				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 19,23 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,154				
	Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,21	4,038				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,038				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,058				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
7	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,23 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g	0,119	2,288				
		dm3	0,298	5,731				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 53,922 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,08	4,314				
		dm3	0,22	11,863				
		%	1,5					
		m-g	0,002	0,108				
		m-g	0,003	0,162				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
9	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53,922 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik Materiały pomocnicze	r-g	0,119	6,417				
		dm3	0,286	15,422				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
10	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 4 m Robocizna Robocizna razem Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g	0,22	0,88				
		dm3	0,013	0,052				
		dm3	0,014	0,056				
		dm3	0,006	0,024				
		ark	0,2	0,8				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pokój 301 - półpiętro Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	1.2. Pokój 302							
11	Kalkulacja indywidualna Wnoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 6 r-g Robocizna Robotnicy	r-g	1	6				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
12	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	17,92 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Materiały pomocnicze	r-g	0,057	1,021				
		m2	0,357	6,397				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
13	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 3,41 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g	0,2101	0,716				
		r-g	0,0026	0,009				
		m2	0,3833	1,307				
		m	3	10,23				
		%	1,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
14	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 9,24 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g	0,64	5,914				
		r-g	0,05	0,462				
		m2	1,1	10,164				
		m	3	27,72				
		%	0,04					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
15	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 57,554 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładz szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g	0,095	5,468				
		kg	0,3	17,266				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
16	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 18,359 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,06	1,102				
		dm3	0,21	3,855				
		%	1,5					
		m-g	0,002	0,037				
		m-g	0,003	0,055				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
17	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,359 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g	0,119	2,185				
		dm3	0,298	5,471				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
18	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 39,195 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,136				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,22	8,623				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,078				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,118				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
19	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39,195 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,119	4,664				
	Materiały							
	Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik	dm3	0,286	11,21				
Materiały pomocnicze	%	2						
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
20	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 4 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	0,88				
	Materiały							
	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	0,013	0,052				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,014	0,056				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,006	0,024				
	Papier ścierny	ark	0,2	0,8				
Materiały pomocnicze	%	2						
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
RAZEM: Pokój 302								
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
1.3. Pokój 303								
21	Kalkulacja indywidualna Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 6 r-g							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1	6				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
22	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 18,3 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,057	1,043				
	Materiały							
	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,357	6,533				
Materiały pomocnicze	%	2						
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
23	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 1,705 m2							
	Robocizna							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,2101 0,0026 0,3833 3 1,5	0,358 0,004 0,654 5,115				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
24	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 9,24 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,64 0,05 1,1 3 0,04	5,914 0,462 10,164 27,72				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
25	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 74,405 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	7,068 22,322				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
26	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 18,199 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	1,092 3,822 0,036 0,055				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
27	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,199 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	2,166 5,423				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
28	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 56,206 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,08 0,22 1,5 0,002 0,003	4,496 12,365 0,112 0,169				
	Razem pozycja							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
29	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,206 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	6,689 16,075				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
30	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 6,92 m Robocizna Robocizna razem Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2 2	1,522 0,09 0,097 0,042 1,384				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pokój 303 Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	1.4. Pokój 305							
31	Kalkulacja indywidualna Wnoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 6 r-g Robocizna Robotnicy	r-g	1	6				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
32	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 23,17 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,057 0,357 2	1,321 8,272				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
33	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 2,558 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,2101 0,0026 0,3833 3 1,5	0,537 0,007 0,98 7,674				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
34	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 9,24 m2 Robocizna Tynkarze gr.II	r-g	0,64	5,914				

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g m2 m %	0,05 1,1 3 0,04	0,462 10,164 27,72				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
35	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 107,642 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładz szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	10,226 32,293				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
36	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 25,11 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	1,507 5,273 0,05 0,075				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
37	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25,11 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	2,988 7,483				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
38	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 82,532 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,08 0,22 1,5 0,002 0,003	6,603 18,157 0,165 0,248				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
39	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82,532 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	9,821 23,604				
	Razem pozycja							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
40	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 4,8 m Robocizna Robocizna razem Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g	0,22	1,056				
	dm3 0,013 0,062 dm3 0,014 0,067 dm3 0,006 0,029 ark 0,2 0,96 % 2							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pokój 305 Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	2. II piętro							
	2.1. Pokoje od 216 do 235b - prawe skrzydło budynku + sala konferencyjna							
41	Kalkulacja indywidualna Wnoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 152 r-g Robocizna Robotnicy	r-g	1	152				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
42	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 356,728 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Materiały pomocnicze	r-g	0,057	20,333				
	m2 0,357 127,352 % 2							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
43	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 57,165 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g	0,2101 0,0026	12,01 0,149				
	m2 0,3833 21,911 m 3 171,495 % 1,5							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
44	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 101,64 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g	0,64 0,05	65,05 5,082				
	m2 1,1 111,804 m 3 304,92 % 0,04							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
45	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1351,732 m2 Robocizna							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy gr.I	r-g	0,095	128,415				
	Materiały							
	Gładz szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	kg	0,3	405,52				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
46	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 368,371 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	22,102				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,21	77,358				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,737				
	Środek transportowy	m-g	0,003	1,105				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
47	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 368,371 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,119	43,836				
	Materiały							
	Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	dm3	0,298	109,775				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
48	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 983,361 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	78,669				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,22	216,339				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	1,967				
	Środek transportowy	m-g	0,003	2,95				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
49	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 983,361 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,119	117,02				
	Materiały							
	Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik	dm3	0,286	281,241				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
50	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 53,41 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	11,75				
	Materiały							
	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	0,013	0,694				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,014	0,748				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,006	0,32				

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Papier ścierny	ark	0,2	10,682				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
51	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 34,992 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,86	30,093				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,27	9,448				
	Materiały							
	Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3	dm3	0,173	6,054				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,183	6,404				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,079	2,764				
	Papier ścierny	ark	0,56	19,596				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pokoje od 216 do 235b - prawe skrzydło budynku + sala konferencyjna							
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	2.2. Pokoje od 210 do 212 oraz 237 do 244 - lewe skrzydło budynku							
52	Kalkulacja indywidualna Wnoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 88 r-g							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1	88				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
53	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 189,043 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,057	10,775				
	Materiały							
	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,357	67,488				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
54	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 31,181 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,2101	6,551				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0026	0,081				
	Materiały							
	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,3833	11,952				
	Taśma klejąca malarska	m	3	93,543				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
55	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 60,06 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.II	r-g	0,64	38,438				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	3,003				
	Materiały							
	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	1,1	66,066				
	Taśma klejąca malarska	m	3	180,18				
	Materiały pomocnicze	%	0,04					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
56	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 67,942 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne maziste szare 65% Wapno hydratyzowane (suchogazzone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	r-g	0,092	6,251						
		kg	0,022	1,495						
		t	0,00088	0,06						
		m3	0,001	0,068						
		%	2							
		Razem pozycja Cena jednostkowa								
57	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 689,226 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g	0,095	65,476						
		kg	0,3	206,768						
		%	2							
		Razem pozycja Cena jednostkowa								
		58	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 189,043 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,06	11,343				
				dm3	0,21	39,699				
%	1,5									
m-g	0,002			0,378						
m-g	0,003			0,567						
Razem pozycja Cena jednostkowa										
59	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 15,641 m2 Robocizna Montażysty gr.III Montażysty gr.II Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,1366	2,137						
		r-g	0,1366	2,137						
		t	0,00336	0,053						
		%	1,5							
		m-g	0,004	0,063						
		m-g	0,02	0,313						
		m-g	0,0033	0,052						
		Razem pozycja Cena jednostkowa								
		60	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 15,641 m2 Robocizna Montażysty gr.III Montażysty gr.II Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,085	1,329				
				r-g	0,085	1,329				
t	0,00218			0,034						
%	1,5									
m-g	0,002			0,031						
m-g	0,016			0,25						
m-g	0,0021			0,033						

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
61	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 15,641 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,938				
	Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,21	3,285				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,031				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,047				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
62	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 189,043 m2							
	Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,119	22,496				
	Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	dm3	0,298	56,335				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
63	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 565,815 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,08	45,265				
	Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,22	124,479				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	1,132				
	Środek transportowy	m-g	0,003	1,697				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
64	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 52,301 m2							
	Robocizna Montażysty gr.III	r-g	0,1213	6,344				
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	6,344				
	Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	t	0,00327	0,171				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,209				
	Wyciąg	m-g	0,02	1,046				
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,167				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
65	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 52,301 m2							
	Robocizna Montażysty gr.III	r-g	0,0793	4,147				
	Montażysty gr.II	r-g	0,0793	4,147				
	Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	t	0,0021	0,11				

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,002	0,105				
	Wyciąg	m-g	0,014	0,732				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,105				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
66	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 52,301 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	4,184				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,22	11,506				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,105				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,157				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
67	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 565,815 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,119	67,332				
	Materiały							
	Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik	dm3	0,286	161,823				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
68	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 45,84 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	10,085				
	Materiały							
	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	0,013	0,596				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,014	0,642				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,006	0,275				
	Papier ścierny	ark	0,2	9,168				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
69	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 16,848 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,86	14,489				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,27	4,549				
	Materiały							
	Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3	dm3	0,173	2,915				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,183	3,083				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,079	1,331				
	Papier ścierny	ark	0,56	9,435				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pokoje od 210 do 212 oraz 237 do 244 - lewe skrzydło budynku							
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	2.3. Pokoje 201, 202, 245, 246 i toalety							
70	Kalkulacja indywidualna Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 32 r-g							
	Robocizna Robotnicy	r-g	1	32				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
71	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 66,391 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,057	3,784				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,357	23,702				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
72	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 10,499 m2							
	Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,2101	2,206				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0026	0,027				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,3833	4,024				
	Taśma klejąca malarska	m	3	31,497				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
73	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 23,1 m2							
	Robocizna Tynkarze gr.II	r-g	0,64	14,784				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	1,155				
	Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	1,1	25,41				
	Taśma klejąca malarska	m	3	69,3				
	Materiały pomocnicze	%	0,04					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
74	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 263,116 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,095	24,996				
	Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	kg	0,3	78,935				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
75	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 66,391 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	3,983				
	Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,21	13,942				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,133				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,199				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
76	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 66,391 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g	0,119	7,901					
		dm3	0,298	19,785					
		%	2						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
77	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 196,725 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g	0,08	15,738					
		dm3	0,22	43,28					
		%	1,5						
		m-g	0,002	0,393					
		m-g	0,003	0,59					
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
78	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 196,725 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik Materiały pomocnicze	r-g	0,119	23,41					
		dm3	0,286	56,263					
		%	2						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
79	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 6,4 m Robocizna Robocizna razem Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g	0,22	1,408					
		dm3	0,013	0,083					
		dm3	0,014	0,09					
		dm3	0,006	0,038					
		ark	0,2	1,28					
		%	2						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
80	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 3,456 m2 Robocizna Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3 Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g	0,86	2,972					
		r-g	0,27	0,933					
		dm3	0,173	0,598					
		dm3	0,183	0,632					
		dm3	0,079	0,273					
		ark	0,56	1,935					
		%	2						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
		RAZEM: Pokoje 201, 202, 245, 246 i toalety							
		Razem k.b.							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
3. I piętro 101, 102, od 105 do 112, toalety i korytarz								
81	Kalkulacja indywidualna Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 80 r-g Robocizna Robotnicy	r-g	1	80				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
82	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 174,28 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,057 0,357 2	9,934 62,218				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
83	KNR 2-02 0925/01 +KI Osłony okien folią polietylenową 40,577 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,2101 0,0026 0,3833 3 1,5	8,525 0,106 15,553 121,731				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
84	KNR 19-01 0832/04 +KI Zabezpieczenie stolarki folią 46,2 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,64 0,05 1,1 3 0,04	29,568 2,31 50,82 138,6				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
85	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 763,631 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	72,545 229,089				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
86	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 174,28 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	10,457 36,599 0,349 0,523				

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
87	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 174,28 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	20,739 51,935				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
88	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 589,351 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,08 0,22 1,5 0,002 0,003	47,148 129,657 1,179 1,768				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
89	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 589,351 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	70,133 168,554				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
90	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 17,6 m Robocizna Robocizna razem Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,22 0,013 0,014 0,006 0,2 2	3,872 0,229 0,246 0,106 3,52				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
91	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 13,68 m2 Robocizna Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3 Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych Papier ścierny Materiały pomocnicze	r-g r-g dm3 dm3 dm3 ark %	0,86 0,27 0,173 0,183 0,079 0,56 2	11,765 3,694 2,367 2,503 1,081 7,661				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	RAZEM: I piętro 101, 102, od 105 do 112, toalety i korytarz Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	4. Parter							
92	Kalkulacja indywidualna Wynoszenie i ponowne wnoszenie (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) mebli do pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie przed zabrudzeniem) elementów wystroju pomieszczeń - ryczałt. 40 r-g Robocizna Robotnicy	r-g	1	40				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
93	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 100,92 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,057 0,357 2	5,752 36,028				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
94	KNR 2-02 0925/01 + KI Osłony okien folią polietylenową 17,055 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,2101 0,0026 0,3833 3 1,5	3,583 0,044 6,537 51,165				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
95	KNR 19-01 0832/04 + KI Zabezpieczenie stolarki folią 50,815 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm Taśma klejąca malarska Materiały pomocnicze	r-g r-g m2 m %	0,64 0,05 1,1 3 0,04	32,522 2,541 55,897 152,445				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
96	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 523,424 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	49,725 157,027				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
97	NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 100,92 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny Materiały pomocnicze Sprzęt	r-g dm3 %	0,06 0,21 1,5	6,055 21,193				

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg	m-g	0,002	0,202				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,303				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
98	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów lub sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 100,92 m2							
	Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,119	12,009				
	Materiały Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	dm3	0,298	30,074				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
99	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 412,504 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,08	33				
	Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	0,22	90,751				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,825				
	Środek transportowy	m-g	0,003	1,238				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
100	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 412,504 m2							
	Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,119	49,088				
	Materiały Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik	dm3	0,286	117,976				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
101	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 9,6 m							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,22	2,112				
	Materiały Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	0,013	0,125				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,014	0,134				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,006	0,058				
	Papier ścierny	ark	0,2	1,92				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
102	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 10,968 m2							
	Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,86	9,432				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,27	2,961				
	Materiały Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3	dm3	0,173	1,897				
	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	0,183	2,007				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,079	0,866				
	Papier ścierny	ark	0,56	6,142				
	Materiały pomocnicze	%	2					

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Parter Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Poddasze						
1.1.	Pokój 301 - półpiętro						
1.2.	Pokój 302						
1.3.	Pokój 303						
1.4.	Pokój 305						
2.	II piętro						
2.1.	Pokoje od 216 do 235b - prawe skrzydło budynku + sala konferencyjna						
2.2.	Pokoje od 210 do 212 oraz 237 do 244 - lewe skrzydło budynku						
2.3.	Pokoje 201, 202, 245, 246 i toalety						
3.	I piętro 101, 102, od 105 do 112, toalety i korytarz						
4.	Parter						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	1,983		
2	Emalia specjalna do malowania grzejników biała, opak. 0,8 dm3	dm3	13,831		
3	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	16,765		
4	Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	dm3	292,012		
5	Farba odporna na szorowanie lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawiająca matowy efekt wykończenia, w kolorach pastelowych, np. Dekoral Akrylit W lub odpowiednik	dm3	852,168		
6	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	763,835		
7	Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	kg	1.171,166		
8	Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 20 kg lub równorzędna	t	0,368		
9	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	1,495		
10	Papier ścierny	ark	75,283		
11	Piasek do zapraw	m3	0,068		
12	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny	dm3	876,084		
13	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	7,231		
14	Taśma klejąca malarska	m	1.465,194		
15	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,060		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Prokuratura Apelacyjna, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m ³ /h	m-g	0,408		
2	Wyciąg	m-g	10,396		
3	Środek transportowy	m-g	12,441		
		Razem	23,245		